

ORÇAMENTO ORIENTATIVO

Reabilitação de Edifício em Vila do Conde

Sistemas: 2000 e Grades em Sistema Barandilla com Vidro

	UN.	LARG.	ALT.	PREÇO UNITÁRIO SEM VIDRO	PREÇO SEM VIDRO	PREÇO DE VIDRO	PREÇO TOTAL
1 CAIXILHOS E VIDROS							
1.01							
Fornecimento e assentamento de Marquises, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000e 2000 de correr perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44,1 (na parte inferior) e restantes vidros simples de 6mm e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças desenhadas e mapa de vãos.	un.						
Marquise 01 (2 janelas de correr e 11 fixos)	20	4,65	2,7	1569,38	31.387,50 €	5.319,60 €	36.707,10 €
Marquise 02 (2 janelas de correr e 11 fixos)	20	4,65	2,7	1569,38	31.387,50 €	5.319,60 €	36.707,10 €
1.02							
Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças desenhadas e mapa de vãos.	un.						
Guarda 01 (vital fixo)	39	1,2	2,7	405,00	15.795,00 €	3.790,80 €	19.585,80 €
Guarda 02 (vital fixo)	2	1,5	2,7	506,25	1.012,50 €	243,00 €	1.255,50 €
Guarda 03 (vital fixo com vidro fosco)	1	1,5	1,85	346,88	346,88 €	222,00 €	568,88 €
1.03							
Fornecimento e assentamento de grades com vidro, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema Barandilla, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças desenhadas e mapa de vãos. Fixação dos pilares resistentes com buchas químicas.							
Grade 01 (Grade com 4 pilares)	1	2,8	0,95	182,00	182,00 €	100,80 €	282,80 €
Grade 02 (Grade com 8 pilares e 1 canto a 90 graus)	1	5,5	0,95	357,50	357,50 €	198,00 €	555,50 €
Grade 03 (Grade com 4 pilares)	39	3,05	0,95	198,25	7.731,75 €	4.282,20 €	12.013,95 €

Grade 04 (Grade com 10 pilares)	1	9,65	0,95	627,25	627,25 €	347,40 €	974,65 €
Grade 05 (Grade com 9 pilares)	1	9,05	0,95	588,25	588,25 €	325,80 €	914,05 €
Grade 06 (Grade com 4 pilares)	1	2,85	0,95	185,25	185,25 €	102,60 €	287,85 €
Grade 07 (Grade com 15 pilares)	1	13	0,95	845,00	845,00 €	468,00 €	1.313,00 €
Grade 08 (Grade com 38 pilares e 3 cantos a 90 graus)	2	34,85	0,95	2265,25	4.530,50 €	2.509,20 €	7.039,70 €

TOTAL	94.976,88 €	23.229,00 €	118.205,88 €
	(total de caixilhos)	(total de vidro)	(total orçamento)

OBSERVAÇÕES:

Os valores indicados são uma estimativa orçamental, apresentada a título orientativo. Os valores podem diferir dos apresentados dependendo das condições de montagem específicas de cada obra, da sua localização, acessos e eventuais meios auxiliares de montagem, assim como das políticas comerciais de cada instalador, sobre as quais a Cortizo não tem qualquer influência.